



BPG

Baustoffprüfgesellschaft mbH

F-Maie WÄ/BVS

Gerhard-Koch-Str. 2 • 73760 Ostfildern
Tel. (0711) 32732-400 • Fax (0711) 32732-410

Baustoffprüfgesellschaft mbH • Gerhard-Koch-Str. 2 • 73760 Ostfildern

Röhm Kies GmbH & Co. KG
Schäferhauser Straße 16
73240 Wendlingen

Prüfstelle Ostfildern
Gerhard-Koch-Str. 2
73760 Ostfildern
+49(0)711-32732-400
+49(0)711-32732-410
<http://www.bpg-bw.de>
info@baustoffpruefgesellschaft.de

Prüfbericht Bestimmung des Fließkoeffizienten nach DIN EN 933-6

Auftragsnummer	OFI-2020-247
Datum	15.04.2021
Prüfzeitraum	23.03.2021
Probenahme am	10.12.2020 nach EN 932-1 „A“
durch	Herrn Lenz
im Beisein von	Herrn Gehrmann
Werk	Maselheim - Äpfingen
Gesteinsart	Alpine Moräne

X	externer Prüfdurchgang

Rundkorn/Brechkorn

Lieferkörnung	Entnahmestelle	Bezeichnung
BK 0/2 gew. Sonderprobe Fließwert	Lagerhalde	feine Gesteinskörnung
RK 0/2 Sonderprobe Fließwert	Lagerhalde	feine Gesteinskörnung

Dieses Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten.

Die angewandten Prüfnormen entsprechen zum Zeitpunkt der Prüfung dem aktuellen Ausgabestand der Normen.

Alle mit „A“ gekennzeichneten Prüfungen unterliegen der DIN EN ISO / IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Prüfberichte/ Prüfzeugnisse dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Prüfstelle nur in voller Länge, nicht aber auszugsweise wiedergegeben werden.

„Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.“

RAP-Stra Anerkennung: DO, I1, I2



UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE**1 Geometrische Eigenschaften****1.1 Fließkoeffizient von feinen Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen**

Prüfverfahren EN 933-6 „A“

Lieferkörnung	Fließzeit Mittelwert [s]	Kategorie Ist
BK 0/2 gew. Sonderprobe Fließwert (geprüft an 0,063/2)	38	E _{cs} 35
RK 0/2 Sonderprobe Fließwert, (geprüft an 0,063/2)	31	E _{cs} 30

BAUSTOFFPRÜFGESELLSCHAFT mbH

H. -G. Lenz, Dipl.- Geol.
stellv. PrüfstellenleiterD. Freyer
Sachbearbeiter